

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

<b>Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na tekućem održavanju objekta Ambasade R. Srbije u Briselu - Glavna zgrada</b>					
	Opis pozicije	kolicina	jedinica mere	jed. cena	cena (EUR)
	<b>Gradjevinsko zanatski radovi na krovu zgrade</b>				
<b>1</b>	<b>Demontaza i sanacija dimnjaka</b>				
1.1	Demontaža dela dimnjaka koji se oslanja na susednu zgradu. Zatvaranje otvora na zidu gde je bio dimnjak, ravnanje vertikalnog zida sa fasadnim materijalom, hidroizolacija na mestu gde je bio dimnjak, postavljanje pocinkovane zaštite.	1	komad		
<b>2</b>	<b>Sanacija oštećenog krova</b>				
2.1	Sanacija oštećenja na krovu koji je pokriven ter trakom. Sva mesta koja imaju oštećenja treba popraviti postavljanjem novog dela ter trake ili zalivanjem razdvojenih elemenata postojeće ter trake. Posebno je potrebno popraviti sva oštećenja koja postoje na obodima metalnih kupola i na mestima spajanja krovne površine i vertikalnih zidova susednih zgrada.		pausal		
2.2	Popravka staklenih kupola: sve kupole na kojima ima oštećenja na mestima spajanja stakla i metalne konstrukcije treba popraviti zalivanjem sa adekvatnim hidroizolacionim sredstvima. Ostale delove kupola adekvatno zaštititi.		paušal		
2.3	Popravka oluka na krovu: Drveni oluk treba popraviti, zameniti oštećene delove oluka i staviti zaštitu u oluk sa materijalom koji obezbeđuje hidroizolaciju.	30	m1		
<b>3</b>	<b>Stolarski radovi</b>				
3.1	Zamena oštećenih prozora za izlazak na krov: dvokrilne drvene prozore treba zameniti sa PVC prozorima isitih dimenzija.	2	komad		

**Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na tekućem održavanju objekta Ambasade R. Srbije u Briselu -  
Glavna zgrada**

	Opis pozicije	kolicina	jedinica mere	jed. cena	cena (EUR)
	<b>Gradjevinsko zanatski radovi na 1. spratu zgrade</b>				
<b>4</b>	<b>Sanacija oštećenog plafona i zidova u salonu i hodniku</b>				
4.1	Popraviti oštećene površine koje su nastale od pucanja kanalizacione cevi a koja su vidljiva na plafonu i zidovima na prvom spratu u salonu i hodniku. Krećenje sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova, izvesti dva puta sa poludisperzivnom bojama koje se uklapaju u postojeći kolorit.		paušal		
<b>5.</b>	<b>Dodatni radovi:</b>				
5.1	Priprema i obezbeđenje gradilišta, iznošenje nepotrebnog građevinskog materijala i čišćenje nakon završetka radova.		paušal		
<b>UKUPNA CENA ZA MATERIJAL I RADOVE:</b>					